ZMLUVA O DIELO Č.1/2022

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Občianske združenie AURA

Sídlo: Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, MBA, predseda OZ
IČO: 37941593
DIČ: 2021850798
Bankové spojenie IBAN:
Tel.: +421 903 669 961
E-mail: sms.aura@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ: **MJLN s.r.o.**

Sídlo: Tomášikova 41, 831 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Marián Škovranko, konateľ
IČO: 52454517
DIČ: 2121055497
IČ DPH: SK2121055497
Bankové spojenie IBAN:
Tel.: +421905767673
E-mail: mjlnsro@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)

II.
Účel zmluvy

1. Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva") je ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.10.2022, predložená v procese verejného obstarávania s názvom: „Stavebné úpravy za účelom rozšírenia kapacity SMŠ AURA – Udržiavacie práce predškolského zariadenia SMŠ AURA".

III.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy - dielo „Stavebné úpravy za účelom rozšírenia kapacity SMŠ AURA – Udržiavacie práce predškolského zariadenia SMŠ AURA" za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2. Predmet tejto zmluvy (dielo) je predmetom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi objednávateľom (prijímateľom NFP) a poskytovateľom NFP, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Riadiaci orgán) v zastúpení Prešovský samosprávny kraj (Sprostredkovateľský orgán).

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy (dielo) bez vád a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú odsúhlasenú cenu.

IV.
Čas a miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu článku III. Predmet zmluvy v nasledovných termínoch:

   Začiatok doby plnenia: dňom prevzatia staveniska
   Koniec doby plnenia: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

2. Miestom dodania predmetu zmluvy je k. ú. Humenné, Mesto Humenné, číslo parcely: KN-C 6699/1 a KN-C 6700/1.

V.
Zmluvná cena

1. Zmluvná cena (ďalej len cena) je platná počas celej doby realizácie diela.

Cena diela bez DPH	**105727,52 Euro**
Výška DPH	**21145,50 Euro**
Cena diela vrátane DPH	**126873,02 Euro**

   slovom: Jednostodvadsaťšesťtisícosemstosedemdesiattri 2/100 Euro

2. Podrobná špecifikácia ceny predmetu zmluvy (diela) je uvedená v rozpočte predmetu zmluvy (diela), v ocenenom výkaze výmer predmetu zmluvy (diela), ktorý tvorí **Prílohe č. 1** tejto zmluvy.

3. Cena predmetu zmluvy (diela) je stanovená na základe oceneného výkazu výmer diela, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

   K zmene ceny môže dôjsť:
   - v prípade zmeny predmetu zmluvy (diela) zo strany Objednávateľa,
   - pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom,
   - pri prácach naviac požadovaných Objednávateľom.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že za práce naviac sa budú definovať len tie výkony (dodávky, práce), o realizácii ktorých Objednávateľ dodatočne po uzavretí tejto zmluvy Zhotoviteľa písomne požiada a budú pred ich realizáciou zmluvne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.

5. Za naviac práce sa nepovažujú dodatočné požiadavky zhotoviteľa na úhradu prác, ktoré bolo možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky Zhotoviteľa, pričom môže ísť napríklad o naviac práce, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, z nepresností alebo chýb pri spracovaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

6. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v **Prílohe č. 1** (Rozpočet diela – ocenený výkaz výmer), príp. ich vykonania v rozsahu menšom ako je uvedený v **Prílohe č. 1** sa celková cena uvedená v bode 1 tohto článku automaticky znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek, resp. o hodnotu časti nevykonaných položiek

VI.
Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry priebežne počas realizácie diela.

2. Splatnosť vystavených faktúr je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.

4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.

5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musia byť zhotoviteľom vyhotovované a objednávateľom odsúhlasené súpisy vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaný v rozpočte predmetu zmluvy (diela) v rozsahu oceneného výkazu výmer diela, ktorý tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Súpisy prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom diela s oceneným výkazom výmer.

VII.
Dodacie podmienky

a) Odovzdanie staveniska:

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ vyhotovia pri odovzdaní a prebratí staveniska písomný protokol, ktorý musí obsahovať všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa predmetu zmluvy.

b) Realizácia predmetu zmluvy (diela):

1. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník v súlade s platnou legislatívou.

2. Zhotoviteľ bude vykonávať priebežne fotodokumentáciu, ktorou výstižne zdokumentuje priebeh realizácie predmetu zmluvy (diela).

3. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správcom vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

4. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.

5. Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.

6. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

8. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenie na zabránenie prístupu na stavenisko a do všetkých priestorov kde Zhotoviteľ vykonáva dodávku predmetu zmluvy (diela) a je povinný stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platnú legislatívu v SR a EU, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu) slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR a EU, zákon o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov a zákon o stavebných výrobkoch a Výmery Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10. Zhotoviteľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe priebežne podľa potreby za účasti všetkých zainteresovaných strán.

c) Odovzdanie predmetu zmluvy (diela):

1. Predmet zmluvy (dielo) sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.
2. Prevzatie predmetu zmluvy (diela) môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude predmet zmluvy (dielo) pripravené na odovzdanie.
4. Zhotoviteľ je povinný pred preberacím konaním odovzdať objednávateľovi okrem toho aj:
   - fotodokumentáciu o priebehu realizácie predmetu zmluvy (diela),
   - osvedčenia a certifikáty o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   - doklady o vykonaných komplexných skúškach,
   - stavebný denník,
   - doklad o naložení s odpadmi.

5. Ak objednávateľ odmietne predmet zmluvy (dielo) prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

VIII.
Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EU, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo 60 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho odovzdania

   a prevzatia. Zhotoviteľ neručí za vady, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy (dodané materiály a práce predchádzajúcim zhotoviteľom diela). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli predmetom plnenia a nadväzovali na rozpracované časti (časť materiálu a prác bola dodaná predchádzajúcim zhotoviteľom) a zhotoviteľ vyplývajúci z tejto zmluvy nepreukázal objednávateľovi pred pokračovaním na takto rozpracovaných častiach ich nevhodnosť na dokončenie.

2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

3. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenia a škody na predmete zmluvy (diele) v rámci záručnej doby ak vznikli v dôsledku neodborného zasahovania do predmetu zmluvy (diela) alebo ich používania v rozpore s odovzdanými návodmi na obsluhu a údržbu jednotlivých častí predmetu zmluvy (diela), alebo vznikli v dôsledku neodborného odstraňovania skrytých vád bez predchádzajúceho oznámenia zhotoviteľovi.

IX.
Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výšky 0,1% z ceny diela za každý kalendárny deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela.

2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny dodávky za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

3. Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 30,00 € za každý kalendárny deň omeškania.

4. Úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote je vo výške 0,1% z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania.

5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

X.
Ostatné práva a povinnosti

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, až do prebratia predmetu zmluvy objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu na mieste sú najmä:
   a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
   b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
   c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
   d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
   e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
   g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

XI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonník, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
   - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
   - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve, alebo harmonograme prác, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
   - ak zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

6. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručenú dňom, kedy bola uložená na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na zhotovenie a dodania predmetu zmluvy (diela).

2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
   - zverejnenie zmluvy v zmysle platnej legislatívy,
   - kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.

   Podmienky musia byť splnené kumulatívne.
   V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie. Túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi objednávateľ písomne.

5. Táto zmluva je zhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Prílohy :
1. Rozpočet predmetu zmluvy (diela) - ocenený výkaz výmer.
2. Rozpočet predmetu zmluvy (diela) - ocenený výkaz výmer v elektronickom vyhotovení v MS Excel.

V Humennom, dňa 15. 11. 2022 V Bratislave, dňa 14.11.2022

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

.....
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, MBA
Štatutárny zástupca OZ AURA

.....
Ing. Marián Škovranko
konateľ

PRÍLOHA Č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Udržiavacie práce predškolského zariadenia - SMŠ AURA 2NP	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Občianske združenie AURA	37941593		
Projektant	abrama architekti, s.r.o.	47258942		
Zhotoviteľ	MJLN s.r.o., Tomášikova 41, 83104 Bratislava	52454517	SK2121055497	
Spracoval				

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	14.11.2022		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 105 727,52
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 21 145,50
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24) 126 873,02**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Udržiavacie práce predškolského zariadenia - SMŠ AURA 2NP**

Objednávateľ: Občianske združenie AURA
Zhotoviteľ: MJLN s.r.o., Tomášikova 41, Bratislava
Miesto:

Spracoval: Ing. Škovranko Marián
Dátum: 14.11.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
62/310/22	Udržiavacie práce predškolského zariadenia - SMS AURA 2NP								
62/310/22/1	Udržiavacie práce predškolského zariadenia SMŠ AURA	105 727,52	21 145,50	126 873,02					
	Celkom	105727,52	21145,50	126873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Udržiavacie práce predškolského zariadenia - SMŠ AURA 2NP
Objekt: Udržiavacie práce predškolského zariadenia SMŠ AURA

Objednávateľ: Občianske združenie AURA
Zhotoviteľ: MJLN s.r.o., Tomášikova 41, Bratislava
Miesto:

Spracoval: Ing. Škovranko Marián
Dátum: 14.11.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**41 219,31**	**49,969**
	1	**Zemné práce**				**164,00**	**0,000**
1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. tr.3 ručne	m3	1,275	99,82	127,27	0,000
2	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,275	2,42	3,09	0,000
3	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	1,275	26,39	33,65	0,000
	2	**Zakladanie**				**753,41**	**3,004**
4	275316241.S	Základové pätky z betónu prostého vodostavebného	m3	1,275	162,11	206,69	2,962
5	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,200	38,46	392,29	0,042
6	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	10,200	15,14	154,43	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 493,91**	**1,764**
7	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	17,000	17,21	292,57	1,596
8	*553510023000.S*	*Stĺpik, max. do d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*17,000*	*24,13*	*410,21*	*0,058*
9	*553510024300.S*	*Príchytka na stĺpik*	*ks*	*51,000*	*0,35*	*17,85*	*0,001*
10	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*6,000*	*3,81*	*22,86*	*0,001*
11	338171113.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	ks	22,000	19,16	421,52	0,060
12	*553510022600.S*	*Stĺpik, min. d 38 mm, výška do 2 m, výška pletiva min. 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*22,000*	*14,95*	*328,90*	*0,048*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**29 604,86**	**18,604**
13	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	361,251	12,87	4 649,30	6,858
14	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	108,375	9,98	1 081,58	0,455
15	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	57,947	2,65	153,56	0,011
16	622465113.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	217,432	14,67	3 189,73	2,283
17	622491472.S	Náter silikónový impregnačný	m2	217,432	3,99	867,55	0,020
18	622901110.S	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	217,432	4,51	980,62	0,000
19	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	217,432	73,11	15 896,45	7,312
20	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	25,890	61,84	1 601,04	0,453
21	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	8,700	3,43	29,84	0,162
22	632440070	Anhydritová samonivelizačná stierka do hr. 10 mm	m2	64,320	17,96	1 155,19	1,050
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**8 268,74**	**26,598**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	516,815	4,58	2 367,01	13,288
24	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 617,705	0,60	2 170,62	0,000
25	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	516,815	2,71	1 400,57	13,287
26	953947210	Zakladacia lišta 153 mm (hliníková)	m	31,905	9,34	297,99	0,013
27	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	67,770	5,68	384,93	0,005
28	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	73,970	7,05	521,49	0,005
29	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	35,190	6,88	242,11	0,000
30	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	3,000	0,70	2,10	0,000
31	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	5,000	1,50	7,50	0,000
32	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	40,800	5,01	204,41	0,000
33	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,700	5,01	33,57	0,000
34	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	1,22	10,98	0,000
35	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	9,940	8,64	85,88	0,000
36	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	1,64	3,28	0,000
37	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	43,486	0,94	40,88	0,000
38	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,197	25,17	105,64	0,000
39	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,197	12,31	51,67	0,000
40	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,197	13,80	57,92	0,000
41	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,700	0,30	2,61	0,000
42	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,197	14,26	59,85	0,000
43	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,750	1,81	39,37	0,000
44	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	4,197	42,50	178,37	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**934,39**	**0,000**
45	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	50,155	18,63	934,39	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**59 782,29**	**9,873**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**345,85**	**0,157**
46	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	22,17	110,85	0,001
47	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	8,11	24,33	0,000
48	*449170000800.S*	*Prenosný hasiaci prístroj 5 kg*	*ks*	*3,000*	*68,13*	*204,39*	*0,156*
49	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,157	40,01	6,28	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**3 470,04**	**0,177**
50	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	42,15	42,15	0,000
51	*642340000600.S*	*Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom*	*ks*	*1,000*	*135,14*	*135,14*	*0,026*
52	725190000.S	Montáž pisoárovej deliacej steny	ks	4,000	7,22	28,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	552360003300.S	*Deliaca stena k toaletám*	*ks*	*4,000*	*198,26*	*793,04*	*0,023*
54	552310001900.S	*Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky,*	*ks*	*1,000*	*105,64*	*105,64*	*0,004*
55	642520000300.S	*Súprava inštalačná pre bidety, výlevky, pisoáre*	*ks*	*1,000*	*4,20*	*4,20*	*0,000*
56	551620014000.S	*Zápachová uzávierka kolenová pre výlevku*	*ks*	*1,000*	*45,36*	*45,36*	*0,000*
57	725219201.S	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	45,08	90,16	0,005
58	642110004300.S	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*2,000*	*98,16*	*196,32*	*0,028*
59	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	28,63	143,15	0,001
60	642110002730.S	*Umývadlo keramické detské závesné*	*ks*	*5,000*	*75,68*	*378,40*	*0,048*
61	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	22,14	22,14	0,001
62	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	28,45	28,45	0,001
63	552310001200.S	*Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky*	*ks*	*1,000*	*110,45*	*110,45*	*0,009*
64	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,94	35,94	0,000
65	642710000100.S	*Výlevka keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*1,000*	*231,16*	*231,16*	*0,019*
66	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	9,000	7,14	64,26	0,000
67	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	9,64	67,48	0,000
68	551450003500.S	*Batéria umývadlová páková*	*ks*	*5,000*	*65,14*	*325,70*	*0,005*
69	551450003800.S	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*2,000*	*87,12*	*174,24*	*0,004*
70	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	6,45	12,90	0,000
71	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	5,06	10,12	0,000
72	551450002600.S	*Batéria sprchová nástenná páková*	*ks*	*2,000*	*95,63*	*191,26*	*0,003*
73	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	11,45	68,70	0,000
74	551620006400.S	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlo (drez)*	*ks*	*6,000*	*25,89*	*155,34*	*0,002*
75	998725102.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,177	51,31	9,08	0,000
76	998725199.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	t	0,375	1,00	0,38	0,000
	734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				**189,97**	**0,001**
77	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1	ks	30,000	6,33	189,90	0,001
78	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,001	65,14	0,07	0,000
	735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				**3 086,15**	**0,126**
79	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do výšky 900 mm/ do dĺžky 1800 mm	ks	15,000	28,99	434,85	0,000
80	551290008600.S	*Sada klasik, priame/rohové, 1/2" x EK, niklovaná mosadz*	*sada*	*15,000*	*47,15*	*707,25*	*0,020*
81	615220001300.S	*Kryt na radiátor atyp, drevo, vr. montáže*	*ks*	*11,000*	*165,33*	*1 818,63*	*0,105*
82	735161811.S	Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01350t	ks	15,000	7,68	115,20	0,001
83	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,126	81,12	10,22	0,000
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**14 400,03**	**0,677**
84	763134540.S	Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná	m2	165,567	47,68	7 894,23	0,194
85	631480002000.S	*Kazeta stropná minerálna, hr. 14 mm, šxl 600x600 mm s ostrou hranou vr. konštrukcie*	*m2*	*173,845*	*37,18*	*6 463,56*	*0,483*
86	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,677	62,39	42,24	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 895,60**	**0,309**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	764317211.S	Montáž krytiny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zábradlie	m2	30,240	39,22	1 186,01	0,015
88	*138210001100.S*	*Plech pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,55 mm*	*m2*	*36,288*	*7,50*	*272,16*	*0,241*
89	764410351.S	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	29,250	16,84	492,57	0,005
90	*194210003400.S*	*Plech. parapeta hladký hliníková biela , hr. 0,50 mm*	*m*	*29,250*	*30,87*	*902,95*	*0,047*
91	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,309	135,64	41,91	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**11 574,83**	**1,485**
92	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	57,440	13,24	760,51	0,011
93	*611410001000.S*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil*	*ks*	*3,000*	*135,11*	*405,33*	*0,096*
94	*611410004700.S*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1750x1150 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*5,000*	*405,80*	*2 029,00*	*0,360*
95	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	17,240	13,88	239,29	0,007
96	*611730000100.S*	*Dvere plastové s nadsvetlíkom šxv 980x2650 mm, 5 komorový systém, izolačné dvojsklo, pieskované Ug = 1.1 W/(m2.K)*	*ks*	*1,000*	*1 284,13*	*1 284,13*	*0,330*
97	*611730000101.S*	*Plastová stena, 2x dvere plastové s nadsvetlíkom šxv 2250x2700 mm, 5 komorový systém, plastová výplň, farba biela*	*ks*	*1,000*	*3 156,43*	*3 156,43*	*0,330*
98	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	34,11	443,43	0,000
99	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*13,000*	*23,84*	*309,92*	*0,013*
100	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*13,000*	*107,11*	*1 392,43*	*0,325*
101	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	14,237	12,03	171,27	0,004
102	*611560000100.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 100 mm, komôrková vnútorná, biela*	*m*	*6,200*	*22,91*	*142,04*	*0,005*
103	766811002.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm	ks	2,000	150,49	300,98	0,000
104	*615620000200.S*	*Kuchynksá linka jednoduchá, skrinky drevené, do 1500 mm, s nožičkami*	*ks*	*2,000*	*415,64*	*831,28*	*0,005*
105	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,485	73,26	108,79	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 419,94**	**0,111**
106	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	70,000	4,38	306,60	0,000
107	*313290000500.S*	*Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu*	*bal*	*2,800*	*150,22*	*420,62*	*0,106*
108	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	90,000	2,46	221,40	0,000
109	*156140002500.S*	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m*	*ks*	*1,170*	*19,61*	*22,94*	*0,004*
110	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*6,000*	*4,03*	*24,18*	*0,001*
111	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	44,000	8,06	354,64	0,000
112	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,761	91,41	69,56	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**6 900,70**	**1,924**
113	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu min 80 mm	m	31,755	6,09	193,39	0,109
114	*597640006300.S*	*Sokel keramický, min. lxv 200x80 mm*	*ks*	*110,095*	*4,22*	*464,60*	*0,050*
115	771541210.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	64,320	29,77	1 914,81	0,217
116	*597740002100.S*	*Dlaždice keramické, gresové neglazované*	*m2*	*66,893*	*59,12*	*3 954,71*	*1,549*
117	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,962	6,79	373,19	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**5 347,29**	**0,945**
118	775413430.S	Montáž schodovej lišty lepením	m	35,350	10,12	357,74	0,001
119	*611990002700.S*	*Lišta schodová PVC*	*m*	*25,553*	*8,44*	*215,67*	*0,017*
120	*611990004200.S*	*Lišta soklová PVC*	*m*	*10,151*	*3,26*	*33,09*	*0,005*
121	775550060.S	Montáž podlahy z viacvrstvých drevených lamiel, položená voľne	m2	110,150	16,49	1 816,37	0,002
122	*611980002500.S*	*Podlaha laminátová, do hrúbky 8 mm*	*m2*	*112,353*	*23,08*	*2 593,11*	*0,910*
123	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	110,150	1,31	144,30	0,000
124	*283230008600.S*	*Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm*	*m2*	*113,455*	*1,06*	*120,26*	*0,009*
125	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,945	70,63	66,75	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**2 802,59**	**0,166**
126	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	23,000	5,92	136,16	0,003
127	776411002.S	Demontáž podlahových pásov, soklov z PVC, linolea, korku vytiahnutím	m	25,300	15,67	396,45	0,001
128	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	14,320	13,56	194,18	0,004
129	*284110002100.S*	*Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m2*	*17,325*	*29,47*	*510,57*	*0,000*
130	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	14,250	9,02	128,54	0,000
131	*284110004520.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm*	*m2*	*14,678*	*47,91*	*703,22*	*0,117*
132	*283820000600.S*	*Flexibilná, voľne pokladateľná, stabilizačná a parotesná podložka pod textilné, PVC a CV podlahoviny, hr. 1,5 mm*	*m2*	*14,678*	*25,64*	*376,34*	*0,018*
133	*283410017800.S*	*Lišta soklová*	*m*	*35,252*	*4,78*	*168,50*	*0,015*
134	*611990004100.S*	*Spojka a ukončenie pre lištu soklovú do výšky 60 mm*	*ks*	*43,000*	*2,50*	*107,50*	*0,004*
135	*611990004000.S*	*Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 60 mm*	*ks*	*30,000*	*2,50*	*75,00*	*0,003*
136	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,166	36,89	6,12	0,000
	781	**Obklady**				**5 275,71**	**3,544**
137	781441022.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. max. do 300x300 mm	m2	61,340	49,24	3 020,38	2,795
138	*597640002100.S*	*Obkladačky keramické lxvxhr max. do 300x300x6,8 mm*	*m2*	*63,794*	*32,32*	*2 061,82*	*0,748*
139	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,544	39,15	138,75	0,000
140	998781192.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	3,544	15,45	54,75	0,000
	783	**Nátery**				**354,04**	**0,005**
141	783225600.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m	23,400	15,13	354,04	0,005
	784	**Maľby**				**1 719,55**	**0,248**
142	784412301.S	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	361,251	1,54	556,33	0,102
143	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	361,251	3,22	1 163,23	0,146
	M	**Práce a dodávky M**				**4 648,44**	**0,104**
	21-M	**Elektromontáže**				**4 648,44**	**0,104**
144	210110001.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	8,45	67,60	0,000
145	*345340003000.S*	*Spínač jednopólový nástenný IP 44*	*ks*	*8,000*	*5,89*	*47,12*	*0,001*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
146	*345340007000.S*	*Tlačidlo spínacie 1-modulové 6A*	*ks*	*8,000*	*8,12*	*64,96*	*0,000*
147	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	3,000	8,33	24,99	0,000
148	*345330002915.S*	*Prepínač nástenný, radenie 5, IP44*	*ks*	*3,000*	*7,14*	*21,42*	*0,000*
149	*345350001500.S*	*Kryt spínača*	*ks*	*15,000*	*2,31*	*34,65*	*0,000*
150	*345350002000.S*	*Rámik krycí 2-modulový antibakteriálny*	*ks*	*7,000*	*5,74*	*40,18*	*0,000*
151	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	9,56	38,24	0,000
152	*345330002920.S*	*Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44*	*ks*	*4,000*	*4,92*	*19,68*	*0,000*
153	210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	12,000	12,02	144,24	0,000
154	*345510000200.S*	*Zásuvka antibakteriálna zapustená, radenie 2P+T,*	*ks*	*12,000*	*14,13*	*169,56*	*0,000*
155	210201933.S	Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg	ks	6,000	28,13	168,78	0,000
156	*348120001600.S*	*LED svietidlo, IP 43*	*ks*	*2,000*	*45,31*	*90,62*	*0,001*
157	*348120002300.S*	*LED svietidlo so senzorom, IP 43*	*ks*	*4,000*	*65,33*	*261,32*	*0,002*
158	210201952.S	Montáž svietidla zapusteného do 2 kg	ks	2,000	15,94	31,88	0,000
159	*348120001600.S*	*LED svietidlo linkové*	*ks*	*2,000*	*45,99*	*91,98*	*0,001*
160	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	15,000	29,46	441,90	0,000
161	*348130002400.S*	*LED panel 600x600 mm, 40W*	*ks*	*15,000*	*148,12*	*2 221,80*	*0,098*
162	210960971.S	Demontáž - modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu -0,00023 t	ks	15,000	4,94	74,10	0,000
163	210961081.S	Demontáž do sute - zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč. 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P -0,00012 t	ks	12,000	9,12	109,44	0,000
164	210962028.S	Demontáž svietidla - žiarovkové svetlomety 1 zdroj	ks	20,000	21,03	420,60	0,000
165	210965031.S	Demontáž a spätná montáž - uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 -0,00014 t	m	7,500	8,45	63,38	0,000
	95-M	**Revízie**				**77,48**	**0,000**
166	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku - revízia	zvod	1,000	77,48	77,48	0,000
		Celkom				**105 727,52**	**59,947**